



ส่วนราชการ กองช่าง อบต.สบแม่ข่า					
ประเภทงานก่อสร้าง ชลประทาน					
เจ้าของโครงการ อบต.สบแม่ข่า					
สถานที่ก่อสร้าง ซอย6 บ้านเกาะ หมู่ที่ 3 ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่					
หน่วยออกแบบแปลนและรายการ ฝ่าย/งานโยธา ส่วน/กองช่าง สังกัด อบต. สบแม่ข่า					
แบบเลขที่ รายการเลขที่ -					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน 2 แผ่น					
ประมาณการโดย นายชวลิตวิทย์ จุลเสฏฐพานิช เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561					
ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	ค่าFactor F 6%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	532,912.86	1.3375	712,770.95	
	เงินโอน				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			712,770.95	
	คิดเป็นเงินประมาณ			712,000.00	
	ตัวอักษร เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน				

ความเห็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง อำเภอหางดง ที่ 497/2561
คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น

712,000.- บาท
(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาท) จึงได้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ ฯ
(นางจันทิมา วงศ์ขมภู)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชวลิตวิทย์ จุลเสฏฐพานิช)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายรณชัย พงศ์พิชราพันธ์)
นายช่างโยธาฯ

ประเภทงาน ชดประทาน

ประมาณราคาก่อสร้าง รางระบายน้ำคสล. เพื่อการอุปโภค

ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด กว้าง 2.50 เมตร ลึก 2.20 เมตร ยาว 53.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 6 บ้านเกาะ หมู่ที่ 3 ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ อบต.สบแม่ข่า 20/2561

ฝ่ายงาน กองช่าง ส่วน/กอง ช่าง สังกัด อบต. สบแม่ข่า

ประมาณการโดย นายชวลิตวิทย์ จุลเสฏฐพามิข 9 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.	งานดิน								
1.1	ทรายถมปรับระดับ	22.32	ลบ.ม.	373.00	8,325.36	99.00	2,209.68	10,535.04	
2.	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
2.1	คอนกรีต ๑:๒:๔	81.80	ลบ.ม.	-	-	498.00	40,736.40	40,736.40	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	549.70	ถุง	128.97	70,894.29	-	-	70,894.29	
	- ทรายหยาบ	52.35	ลบ.ม.	514.00	26,908.93	-	-	26,908.93	
	- ดินย่อยผสมคอนกรีต	91.62	ลบ.ม.	638.20	58,469.33	-	-	58,469.33	
2.2	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มิลลิเมตร	0.255	ตัน	21,682.83	5,529.12	4.10	1.05	5,530.17	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มิลลิเมตร	1.280	ตัน	21,821.03	27,930.92	4.10	5.25	27,936.17	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย dia. 12 มิลลิเมตร	4.92	ตัน	22,502.34	110,711.51	3.30	16.24	110,727.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	193.65	กก.	30.37	5,881.15	-	-	5,881.15	
2.3	งานแบบหล่อคอนกรีต	530.95	ตร.ม.	-	-	133.00	70,616.35	70,616.35	
	- ไม้แบบ	58.28	ลบ.ฟ.	467.29	27,234.14	-	-	27,234.14	
	- ไม้โครงประกอบแบบ+ค้ำยัน	16.32	ลบ.ฟ.	467.29	7,625.56	-	-	7,625.56	
รวมยอดยกไป									463,095.27

