

บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 5/8

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา							941,607.86	
	2.4 งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1 ประตูไม้เนื้อแข็งขนาด 0.60 *2.00 พร้อมวงกบไม้	1	ชุด	4,100.00	4,100.00	288.00	288.00	4,388.00	
	- D2 ประตูไม้เนื้อแข็งขนาด 0.80 *2.00 พร้อมวงกบไม้	2	ชุด	3,950.00	7,900.00	288.00	576.00	8,476.00	
	- D3 ประตูอลูมิเนียม	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	- W1 หน้าต่างอลูมิเนียม	2	ชุด	8,184.00	16,368.00	-	-	16,368.00	
	- W2 หน้าต่างอลูมิเนียม	2	ชุด	4,224.00	8,448.00	-	-	8,448.00	
	- W3 หน้าต่างอลูมิเนียม	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- W4 หน้าต่างอลูมิเนียม	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	2.5 งานทาสี								
	- สีน้ำพาสติก	638	ตร.ม.	30.00	19,140.00	30.00	19,140.00	38,280.00	
	- สีน้ำมัน	25.00	ตร.ม.	35.00	875.00	38.00	950.00	1,825.00	
	2.6 งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานราวกันตกเหล็กกล่องทำสี	16.00	เมตร	1,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	รวมค่าแรง
	รวมยอดยกไป							1,051,892.86	


(นายวิชัย สายพันธ์)
นางช่างโยธา

บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 68

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
รวมยอดยกมา									
3	หมวดงานสุขภัณฑ์							1,051,892.86	
	- ใต้วงชักโครก	9	ชุด	3,900.00	35,100.00	450.00	4,050.00	39,150.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	6	ชุด	1,350.00	8,100.00	450.00	2,700.00	10,800.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,100.00	1,100.00	450.00	450.00	1,550.00	
	- โถปัสสาวะ	4	ชุด	887.85	3,551.40	450.00	1,800.00	5,351.40	
	- กระเบื้องกมเต็มเคาน์เตอร์	1	งาน	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
	- ก๊อกน้ำ	3	ชุด	112.15	336.45	25.00	75.00	411.45	
	- สติ๊กเกอร์วอลล์	20	ชุด	102.80	2,056.00	35.00	700.00	2,756.00	
	- สายฉีดชำระ	9	ชุด	250.00	2,250.00	35.00	315.00	2,565.00	
	- ฝ้ากระเบื้องเซรามิค	9	ชุด	242.99	2,186.91	70.00	630.00	2,816.91	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งแสดนเลส ชนิดดักกลิ่น	11	ชุด	180.00	1,980.00	75.00	825.00	2,805.00	
	- เคาน์เตอร์หินแกรนิต	6	ม.	3,200.00	18,560.00	-	-	18,560.00	
	- แฉงกันโดนัสสาวะ	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	170.00	510.00	4,110.00	
	- ผนังห้องน้ำสำหรับพร้อมอุปกรณ์	8	ชุด	12,000.00	96,000.00	-	-	96,000.00	
	- อุปกรณ์ร้าวจับ	2	ชิ้น	1,190.00	2,380.00	105.00	210.00	2,590.00	
รวมยอดยกไป									1,243,308.62


(นายธรรม งาม)
นายช่างโยธา

บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 7/8

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	รวมยอดยกมา							1,243,308.62	
	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	- ตู้ควบคุมพร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์ 8 ช่อง	1	ชุด	3,900.00	3,900.00	500.00	500.00	4,400.00	
	- โคมไฟหลอดฟลูออโรสเซสเซนต์ 1x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	6	ชุด	350.00	2,100.00	115.00	690.00	2,790.00	
	- โคมไฟหลอดฟลูออโรสเซสเซนต์ 1x18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	235.00	235.00	115.00	115.00	350.00	
	- โคมไฟดาวไลท์ + หลอดประหยัดพลังงาน	11	ชุด	200.00	2,200.00	115.00	1,265.00	3,465.00	
	- โคมไฟกิ่ง + หลอดประหยัดพลังงาน	2	ชุด	250.00	500.00	115.00	230.00	730.00	
	- สวิตช์ทางเดียว	10	ชุด	40.00	400.00	80.00	800.00	1,200.00	
	- ตู้รับคู่แบบมีสายดิน	11	ชุด	130.00	1,430.00	80.00	880.00	2,310.00	
	- สายไฟ 2.5	150	เมตร	19.00	2,850.00	7.00	1,050.00	3,900.00	
	- สายไฟ 1.5	250	เมตร	13.00	3,250.00	5.00	1,250.00	4,500.00	
	- ท่อร้อยสายต่างพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- แผงกราวด์ทองเหลืองยาว 1.80 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	650.00	650.00	100.00	100.00	750.00	
	- ถังดับเพลิงชนิดเคมี	1	ชุด	1,650.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
	- ไฟฉุกเฉินชนิดมีแบตเตอรี่พร้อมปลั๊กเสียบ	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	รวมยอดยกไป							1,273,553.62	

(นายประวิทย์ สาย...)
นายประวิทย์

บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 88

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
รวมยอดยกมา									
5	หมวดงานระบบสุขาภิบาล							1,273,553.62	
	- ท่อ พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว	2	เส้น	553.27	1,106.54	320.00	640.00	1,746.54	
	- ช็องอ 45 พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว	2	ตัว	149.53	299.06	-	-	299.06	
	- สามทางวาย พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว	1	ตัว	225.45	225.45	-	-	225.45	
	- ท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว	4	เส้น	155.61	622.44	100.00	400.00	1,022.44	
	- ช็องอ 90 พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว	10	ตัว	22.43	224.30	-	-	224.30	
	- สามทาง พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว	4	ตัว	32.25	129.00	-	-	129.00	
	- ช็องต่อตรง พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว	6	ตัว	14.95	89.70	-	-	89.70	
	- ท่อ พีวีซี ขนาด 1 นิ้ว	1	เส้น	60.75	60.75	100.00	100.00	160.75	
	- ช็องลด พีวีซี ขนาด 2 ลด 1 นิ้ว	7	ตัว	19.52	136.64	-	-	136.64	
	- ท่อ พีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว	3	เส้น	46.27	138.81	100.00	300.00	438.81	
	- ช็องอ 90 พีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว	10	ตัว	3.27	32.70	-	-	32.70	
	- ช็องต่อตรง เกลียวไน ขนาด 1/2 นิ้ว	12	ตัว	10.00	120.00	-	-	120.00	
	- สามทาง พีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว	4	ตัว	4.67	18.68	-	-	18.68	
	- ถังบำบัดน้ำเสียรูปทรงแปดเหลี่ยมเดิมอกาท 2000 ลิตร	1	ชุด	16,500.00	16,500.00	1,700.00	1,700.00	18,200.00	
	- บ่อซึมหน้าทิ้ง	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	650.00	1,300.00	4,300.00	
	- อุปกรณ์เม็ดเตล็ด	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
รวมราคาค่าก่อสร้าง								1,303,697.69	

นายช่างโยธา