

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (บ้านนายพร-บ้านหนองพ่วง) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๓๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (บ้านนายพร-บ้านหนองพ่วง) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔,๒๓๒,๙๐๐.- บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๖.๑ นายวิเศษ ผงนอก	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสาทิพย์ บุญมี	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โป่งน้ำร้อน	กรรมการ
๖.๓ นายไพรัตน์ รัตตะใส	นายช่างโยธาอาวุโส อบต.โป่งน้ำร้อน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนายพร - บ้านหนองพ้าง หมู่ที่ 1

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,600.00 ตารางเมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพ้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 1 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	3,106,950.24	1.3624	4,232,909.00	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,232,909.00	ระยะเวลาดำเนินการ
	คิดเป็นเงินประมาณ			4,232,900.00	120 วัน
	ตัวอักษร	(-สี่ล้านสองแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)			


ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 6,600.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 641.35 บาทต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ) .....  ..... ประมาณราคา

(นายไพรัตน์ รัตตะใส)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) .....  ..... ตรวจสอบ

(นายสาทิตย์ บุญมี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .....  ..... เห็นชอบ

(นายชวัลลย์ บุญญา)

นายอำเภอฝาง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนายพร - บ้านหนองพั่ง หมู่ที่ 1

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,600.00 ตารางเมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคา ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เลขที่ 009/2561

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 1 พฤษภาคม 2562

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	6,600.00	4.29	28,314.00	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	330.00	753.39	248,618.70	
3	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	990.00	2,778.03	2,750,249.70	
4	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
5	Expansion Joint	ม.	128.00	174.51	22,337.28	
6	Contraction Joint	ม.	528.00	108.77	57,430.56	
7	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
8	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
9	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
10	งานลูกรัง(แน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	
				รวม	3,106,950.24	

ตัวอักษร

(-สามล้านหนึ่งแสนหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์-)

(ลงชื่อ) .....  ..... ประมาณราคา

(นายไพรัตน์ รัตตะใส)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) .....  ..... ตรวจสอบ

(นายสาทิศย์ นุญมี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .....  ..... เห็นชอบ

(นายชวัลย์ ปัญญา)

นายอำเภอฝาง