รายละเอียดรายการประมาณราคาขุดลอก

รายการประมาณราคาขุดลอก	โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำลำน้ำแม่ยะ บ้านน้ำลัด หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
	ขนาดกว้าง 15.00-20.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ลึก 1.5-2.5 เมตร (ระดับผิวดินตะกอนทราย)
	มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,775 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
สถานที่ขุดลอก	ลำน้ำแม่ยะ บริเวณพิกัด 18.440184,98.655323 หมู่ที่ 13 บ้านน้ำลัด ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ วันที่ 4 มีนาคม 2563	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าขุดลอก		รวมค่าขุดลอก	เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท			
1	งานขุดลอกตะกอนดินทรายลำน้ำแม่ยะ ปรับแต่งSlope,ปัดข้าง,	12,775.00	ลบ.ม.	-	-	25.61	327,167.75	327,167.75		
	ปรับแต่งคันลำน้ำ,กำจัดวัชพืชต่างๆ(ใช้รถขุด)			-	-		-	-		
				-	-		-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-		-	-		
		-	-	-	-	-	-	-		
					-		-			
		-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
					-	-	-	-		
	รวมเป็นเงิน							327,167.75		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้นยกไป ปร.5							327,167.75		

หมายเหตุ 1.ราคาอิงจากจากอัตราราคางานดินงานก่อสร้างกรมชลประทาน ราคาน้ำมันโซ่ล่า(Diesel B10) ที่อำเภอเมือง เชียงใหม่ 22.00-22.99 บาท/ลิตร