

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง


แบบ ปร. 5

เทศบาลตำบลหนองหาร	กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร		
ประเภท โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 596 เมตร			
เจ้าของ เทศบาลตำบลหนองหาร			
สถานที่ก่อสร้าง	ประปาหมู่บ้าน ม.10	เชื่อมต่อระบบประปาเดิม	ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
หน่วยงานประมาณการ	กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร		แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน	2 แผ่น	วันที่ 22 กันยายน 2563


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ม.10 เชื่อมต่อประปาเดิม	181,985.106	1.3056	237,599.755	
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.000	1.0000	3,000.000	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			240,599.755	
	คิดเป็นเงินประมาณ			240,000.000	

ตัวอักษร (สองแฉกสีหมื่นบาทถ้วน)
ขนาดหรือเนื้อที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 596 เมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ 403.69 บาท/เมตร

ค่า K ใช้สูตร หมวดที่ 1งานอาคาร

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายจिरนนท์ กันทวงศ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(เอกลักษณ์ ตนยอม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอนุชา ทาแท้)

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 596 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน ม.10 เชื่อมต่อระบบประปาเดิม

หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อ 22 กันยายน 2563

แบบเลขที่ -

ระยะเวลาการก่อสร้าง

30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุด	90.00	ลบม.	-	-	239.00	21,510.00	21,510.00	วัสดุก่อสร้าง
2	ทรายหยาบ	19.00	ลบม.	514.02	9,766.38	91.00	1,729.00	11,495.38	ใช้ราคาของ
3	ท่อ PVC Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายธรรมชาติ	6.00	ท่อน	36.45	218.70	11.35	68.10	286.80	พานิชย์ จ.เชียงใหม่
4	ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายธรรมชาติ	3.00	ท่อน	148.83	446.49	45.98	137.94	584.43	เดือน ส.ค.2563
5	ท่อ PVC Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายบาน	158.00	ท่อน	526.29	83,153.82	162.47	25,670.26	108,824.08	/สืบจากรันค้า/
7	ข้อต่อตรงลด PVC Ø 4 - 2 นิ้ว	1.00	อัน	91.00	91.00	27.00	27.00	118.00	สืบจากอินเทอร์เน็ต
9	ข้อต่อ PVC สามทาง Ø 2 นิ้ว	1.00	อัน	32.25	32.25	9.00	9.00	41.25	
11	ข้อต่อ PVC สามทาง Ø 4 นิ้ว	1.00	อัน	270.10	270.10	81.00	81.00	351.10	
13	ข้อต่อ PVC สามทางลด Ø 4 - Ø 1/2 นิ้ว	15.00	อัน	340.00	5,100.00	102.00	1,530.00	6,630.00	ค่าแรง 30%
15	ข้อต่อ PVC สี่ทางลด Ø 4 - Ø 2 นิ้ว (กากบาท)	3.00	อัน	340.00	1,020.00	102.00	306.00	1,326.00	ของราคาวัสดุ
17	ข้อต่อ PVC งอ 90 องศา Ø 1/2 นิ้ว	15.00	อัน	2.92	43.80	0.87	13.05	56.85	
19	ข้อต่อ PVC งอ 90 องศา Ø 2 นิ้ว	28.00	อัน	21.38	598.64	6.41	179.48	778.12	
21	ข้อต่อ PVC งอ 90 องศา Ø 4 นิ้ว	20.00	อัน	122.67	2,453.40	36.80	736.00	3,189.40	
23	วาล์ว PVC Ø 1/2 นิ้ว	15.00	อัน	34.24	513.60	10.27	154.05	667.65	
	รวม							155,859.06	

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 596 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน ม.10 เชื่อมต่อระบบประปาเดิม

หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อ 22 กันยายน 2563

แบบเลขที่ -

ระยะเวลาการก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							155,859.06	
24	วาล์ว PVC Ø 2 นิ้ว	7.00	อัน	203.30	1,423.10	60.99	426.93	1,850.03	
25	วาล์ว PVC Ø 4 นิ้ว	5.00	อัน	1,545.00	7,725.00	463.00	2,315.00	10,040.00	
26	หัวอุด PVC Ø 1/2 นิ้ว	15.00	อัน	3.00	45.00	0.90	13.50	58.50	ค่าแรง 30%
27	หัวอุด PVC Ø 2 นิ้ว	6.00	อัน	21.80	130.80	6.00	36.00	166.80	
28	กาวประสานท่อ (กป. 250 กรัม)	15.00	กระป๋อง	120.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
29	ชุดเครื่องมือช่างพร้อมขนทัง	1.00	ลบม.	-	-	600.00	600.00	600.00	เรือขนไป
30	คอนกรีต (240 ksc. พรงลูบาศก์)	0.30	ลบม.	1,892.53	567.76	306.00	91.80	659.56	
31	เหล็ก RB 6 มม.	4.44	กก.	15.53	68.95	4.10	18.20	87.16	
32	ค่าแรงตัดผิวคอนกรีตและลาดยาง	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	เหมาจ่าย
33	งานซ่อมผิวลาดยางแอสฟัลท์ (ยางถุง 4 ถุง/ตร.ม.)	48.00	ถุง	115.00	5,520.00	28.00	1,344.00	6,864.00	ค่าแรง 30%
	รวม							181,985.106	