

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ .....ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ที่ทำการปกครองอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..๒๖,๙๘๐,๐๐๐.-บาท..(ยี่สิบหกล้านบาทแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ....ก่อสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง  
.....พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๑๓...ธันวาคม....๒๕๖๔.....  
.....เป็นเงิน ๒๖,๕๓๙,๗๓๔.๑๒บาท.....  
.....(ยี่สิบหกล้านบาทห้าแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทสิบสองสตางค์)....

### ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ รายงานราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ บันทึกการคำนวณราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ แบบ พร.๖	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๔ ตารางคำนวณเทียบสัดส่วนเพื่อหาค่า Factor F	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๕ แบบ พร.๕ (อาคารที่ว่าการอำเภอ ๒ ชั้น)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๖ แบบ พร.๔ (อาคารที่ว่าการอำเภอ ๒ ชั้น)	จำนวน ๔๖ แผ่น
๖.๗ ตารางคำนวณวัสดุรวม	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๘ แบบ พร.๕ (ผังบริเวณ)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๙ แบบ พร.๔ (ผังบริเวณ)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๑๐แบบ พร.๕ (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๑๑แบบ พร.๔ (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)	จำนวน ๖ แผ่น
๖.๑๒แบบ พร.๕ (ครุภัณฑ์จัดซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๑๓แบบ พร.๔ (ครุภัณฑ์จัดซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร)	จำนวน ๗ แผ่น

### ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวบุญพิทักษ์ เสนาธรรม	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
๗.๒ นายวิโรจน์ อิ่มใจ	หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลตำบลบ้านแปะ
๗.๓ นางสาวอุบลวรรณ พานทอง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เทศบาลตำบลจอมทอง
๗.๔ นายสันติชล คำดิบ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
๗.๕ นางสาวเยาวดี กัญยานันท์	ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลดอยแก้ว

## แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานอาคาร

□ ชื่อโครงการ	ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่		
□ เจ้าของอาคาร	สำนักงานปกครองอำเภอจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่		
□ สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่		
□ คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารที่ว่าการอำเภอ คสล.2 ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)	24,461,061.49	
2	ผังบริเวณ	115,368.63	
3	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,963,304.00	
4	ครุภัณฑ์จัดซื้อ(ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร)	989,750.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	26,539,734.12	
	ราคากลาง	26,539,734.12	
ค่าก่อสร้างตัวอักษร (ยี่สิบหกล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทสิบสองสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564  
ได้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

นางสาวบุญพิทักษ์ เสนาธรรม

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ประธานกรรมการกำหนดราคา

ลงชื่อ

กรรมการ

นายวิโรจน์ อิ่มใจ

หัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลตำบลบ้านแปะ

ลงชื่อ

กรรมการ

นางสาวอุบลวรรณ พานทอง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เทศบาลตำบลจอมทอง

ลงชื่อ

กรรมการ

นายสันติชล คำดิบ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ลงชื่อ

กรรมการ

นางสาวเยาวดี กัญยานันท์

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลดอยแก้ว






## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


<input type="checkbox"/>	ชื่อโครงการ	ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่			
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	สำนักงานปกครองอำเภอจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่			
<input type="checkbox"/>	รายการ	อาคารที่ว่าการอำเภอ คสล.2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014			
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	46	แผ่น
<input type="checkbox"/>	คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	13 ธันวาคม 2564			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
4	ประเภทงานอาคาร	19,561,025	1.2505	24,461,061.49	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	5.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			24,461,061.49	
	คิดเป็นเงินประมาณ ( ยี่สิบสี่ล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันหกสิบเอ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์)			24,461,061.49	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	1,396 ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	17,522 บาท / ตารางเมตร	(รวม FACTOR F)		
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	14,012 บาท / ตารางเมตร	(ไม่รวม FACTOR F)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564  
ได้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคา  
นางสาวบุญพิทักษ์ เสนาธรรม  
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ  กรรมการ  
นายวิโรจน์ อิมใจ  
หัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลตำบลบ้านแปะ

ลงชื่อ  กรรมการ  
นางสาวอุบลวรรณ พานทอง  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เทศบาลตำบลจอมทอง

ลงชื่อ  กรรมการ  
นายสันติชล คำดิบ  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ลงชื่อ  กรรมการ  
นางสาวเยาวดี กัญยานนท์  
ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลดอยแก้ว



รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอ คลส.2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเพิ่มเติม)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 256 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง (ตามหนังสือกรมมาตรฐานราคากลาง กลุ่มงานวิศวกรรมโครงสร้าง ทีมท 0734.5/1 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562)								
1.1	BORING TEST	2	จุด	-	-	15,000.00	30,000.00	30,000.00	
1.2	ทดสอบกำลังแบบทวนของดินฐานรากโดยวิธี PLATE BEARING	4	จุด	-	-	1,500.00	6,000.00	6,000.00	
1.3	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26x0.26 ม. ยาว 21 ม.	116	ต้น	6,825.00	791,700.00	1,450.00	168,200.00	959,900.00	
1.4	ตัดหัวเสาเข็ม	116	ต้น	-	-	250.00	29,000.00	29,000.00	
1.5	ขุดดิน	136	ลบ.ม.	-	-	99.00	13,464.00	13,464.00	
1.6	ทรายหยาบ	38	ลบ.ม.	370.00	14,060.00	91.00	3,458.00	17,518.00	
1.7	คอนกรีตหยาบ	5	ลบ.ม.	1,354.68	6,773.00	398.00	1,990.00	8,763.00	
1.8	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. ทรงกระบอก	135	ลบ.ม.	1,981.31	267,477.00	485.00	65,475.00	332,952.00	
1.9	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. ทรงกระบอก(กันซึม)	267	ลบ.ม.	2,081.31	555,710.00	485.00	129,495.00	685,205.00	
1.10	แบบหล่อคอนกรีต คิด70% (ของไม้แบบ)	2,413	ตร.ม.	385.00	929,005.00	-	-	929,005.00	
1.11	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	3,447	ตร.ม.	-	-	133.00	458,451.00	458,451.00	
1.12	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	723	ลบ.พ.	300.00	216,900.00	-	-	216,900.00	
1.13	ไม้ค้ำ	852	ต้น	60.00	51,120.00	-	-	51,120.00	
1.14	ตะปู	862	กก.	32.39	27,920.00	-	-	27,920.00	
1.15	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	3,220	กก.	26.95	86,779.00	4.10	13,202.00	99,981.00	
	dia. 9 มม.	16,650	กก.	26.59	442,724.00	4.10	68,265.00	510,989.00	

ยุติพัช

ราคากลาง - 62095 ที่ว่าการอำเภอ2ชั้น กรมการปกครอง 13-12-2564









## รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอ คลส.2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเพิ่มเติม)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 256 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์ธรรมดา(ทั่วไป) ขนาด 0.50x1.20 ม.	3,599	แผ่น	50.47	181,642.00	-	-	181,642.00	
	- ครอบสันโค้ง	189	คู่	55.00	10,395.00	-	-	10,395.00	
	- ครอบบังตะเข้	389	คู่	55.00	21,395.00	-	-	21,395.00	
	- ครอบปิดปลายตะเข้	16	แผ่น	55.00	880.00	-	-	880.00	
	- ครอบบังคัง 3 ทาง	8	แผ่น	55.00	440.00	-	-	440.00	
	- ครอบข้าง	389	แผ่น	38.00	14,782.00	-	-	14,782.00	
	- ครอบข้างปิดชาย	4	แผ่น	38.00	152.00	-	-	152.00	
	- กันนก P.V.C.	198	ม.	31.00	6,138.00	10.00	1,980.00	8,118.00	
	- เชิงชาย,ทับเชิงชาย ไม้สำเร็จรูป 1"x6"+1"x8"	198	ม.	250.00	49,500.00	-	-	49,500.00	
	- ตะเข้รางระบายน้ำ	83	ม.	370.00	30,710.00	25.00	2,075.00	32,785.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	1,558	ตร.ม.	-	-	50.00	77,900.00	77,900.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสันหลังคา	86	ม.	-	-	55.00	4,730.00	4,730.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสันตะเข้	177	ม.	-	-	55.00	9,735.00	9,735.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบข้าง	177	ม.	-	-	45.00	7,965.00	7,965.00	
	- แผ่นปิดรอยต่อ	8	แผ่น	330.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
	- คลิปล็อกลอนคู่	6,855	ชิ้น	7.00	47,985.00	-	-	47,985.00	
	<b>รวมงานข้อ 2.1</b>							<b>471,044.00</b>	

รวมงานข้อ 2.1

ยุติพักร









รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอ คลส.2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภออมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 256 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- ป1	4	ชุด	23,880.00	95,520.00	-	-	95,520.00	
	- ป1a	1	ชุด	14,725.00	14,725.00	-	-	14,725.00	
	- ป2	7	ชุด	23,880.00	167,160.00	-	-	167,160.00	
	- ป2a	2	ชุด	24,400.00	48,800.00	-	-	48,800.00	
	- ป3	5	ชุด	16,895.00	84,475.00	-	-	84,475.00	
	- ป4	4	ชุด	18,085.00	72,340.00	-	-	72,340.00	
	- ป5	17	ชุด	5,790.00	98,430.00	-	-	98,430.00	
	- ป6	1	ชุด	7,670.00	7,670.00	-	-	7,670.00	
	- ป7	4	ชุด	7,330.00	29,320.00	-	-	29,320.00	
	- ป8	4	ชุด	5,520.00	22,080.00	-	-	22,080.00	
	- ป9	18	ชุด	3,120.00	56,160.00	-	-	56,160.00	
	- ป10	4	ชุด	2,880.00	11,520.00	-	-	11,520.00	
	- น1	103	ชุด	7,450.00	767,350.00	-	-	767,350.00	
	- น1a	7	ชุด	7,620.00	53,340.00	-	-	53,340.00	
	- น1b พร้อมเคาน์เตอร์ คลส. บุหินแกรนิต	1	ชุด	9,085.00	9,085.00	-	-	9,085.00	
	- น2	33	ชุด	3,850.00	127,050.00	-	-	127,050.00	

ยุติพงษ์

*[Signature]*

*[Signature]*

ราคากลาง - 62095 ที่ว่าการอำเภอ2ชั้น กรมการปกครอง 13-12-2564





รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอ คลส.2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)								
	- WC.1 โถส้วมนั่งราบฟัลซ์ขาวล้วน	23	ชุด	8,521.00	195,983.00	450.00	10,350.00	206,333.00	
	- LAV.1 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง มีขาตั้งลอย	5	ชุด	2,115.00	10,575.00	450.00	2,250.00	12,825.00	
	- M.1 ชุดกระจกทรงกลม ขนาด $\varnothing$ 50 ซม.	4	ชุด	1,401.87	5,607.00	70.00	280.00	5,887.00	
	- Shelf ทีวีวางของ	5	ชุด	590.00	2,950.00	70.00	350.00	3,300.00	
	- LAV.2 อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์	18	ชุด	2,877.00	51,786.00	450.00	8,100.00	59,886.00	
	- M.2 กระจกเงากรอบอลูมิเนียม หนา 6 มม. ขนาด0.60x1.00ม.	12	ชุด	1,120.00	13,440.00	70.00	840.00	14,280.00	
	- UR.1 โถปัสสาวะชาย	12	อัน	2,224.00	26,688.00	450.00	5,400.00	32,088.00	
	- BATH.1 ชุดอาบน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาดรองอาบน้ำ	3	อัน	16,680.00	50,040.00	1,000.00	3,000.00	53,040.00	
	- SH1 ทีวีวางสบู	3	อัน	275.00	825.00	70.00	210.00	1,035.00	
	- PH1 ที่ใส่กระดาษชำระ	23	อัน	340.00	7,820.00	70.00	1,610.00	9,430.00	
	- SH ฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์วเปิด-ปิด	3	ชุด	2,723.00	8,169.00	70.00	210.00	8,379.00	
	- CS ชุดสายฉีดชำระ	23	อัน	385.00	8,855.00	35.00	805.00	9,660.00	
	- สตอปวาล์ว(สายชำระ+อ่างล้างหน้า)	46	อัน	265.00	12,190.00	35.00	1,610.00	13,800.00	
	- H1 ขอบแขวนผ้า	19	อัน	159.00	3,021.00	25.00	475.00	3,496.00	
	- HR1 ราวทรงตัวรูปตัวแอลชนิดตีผนังด้านขวา $\varnothing$ 38 มม.	1	อัน	2,856.00	2,856.00	70.00	70.00	2,926.00	
	- HR2 ราวทรงตัวรูปตัวแอลล้างหน้า $\varnothing$ 38 มม. จำนวน 2 ตัว	2	อัน	6,580.00	13,160.00	70.00	140.00	13,300.00	

ยุติกัน

ราคากลาง - 62095 ที่ว่าการอำเภอ2ชั้น กรมการปกครอง 13-12-2564



รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอ คลส.2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภออมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 256 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.7	งานบันได หรือส่วนประกอบบันได								
ST.1									
	- ชั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวหินขัดกับที่	45.60	ม.	254.15	11,589.00	220.00	10,032.00	21,621.00	
	- จมูกบันไดสแตนเลส ขนาดกว้าง 2"	33.60	ม.	180.00	6,048.00	40.00	1,344.00	7,392.00	
	- รามข้อจับสแตนเลสขนาด Ø 40 มม. + รับราวสแตนเลสขนาด 20x10 มม.	7.52	ม.	365.00	2,745.00	-	-	2,745.00	
	- ราวสแตนเลสขนาด 50x10 มม.	17.92	ม.	1,865.00	33,421.00	-	-	33,421.00	
	- บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์	15.52	ม.	45.00	698.00	45.00	698.00	1,396.00	
ST.2									
	- ชั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวทรายล้าง	11.00	ม.	254.15	2,796.00	99.00	1,089.00	3,885.00	
	- จมูกเขาระองกันลื่น 3 เส้น หยอดแร่กากเพชรกันลื่น	9.00	ม.	200.00	1,800.00	130.00	1,170.00	2,970.00	
	- บัวเชิงผนังทรายล้าง	2.84	ม.	54.00	153.00	70.00	199.00	352.00	
ST.3									
	- ชั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวทรายล้าง	18.50	ม.	254.15	4,702.00	99.00	1,832.00	6,534.00	
	- จมูกเขาระองกันลื่น 3 เส้น หยอดแร่กากเพชรกันลื่น	16.50	ม.	200.00	3,300.00	40.00	660.00	3,960.00	
	- บัวเชิงผนังทรายล้าง	2.84	ม.	54.00	153.00	70.00	199.00	352.00	

ยุติธรรม











รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอ คสล.2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62002,M62014

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 721/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 256 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.8	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงาทั้งด้าน 100% เกรดที่ 1 ชนิดทาภายใน	2,183	ตร.ม.	58.00	126,614.00	30.00	65,490.00	192,104.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงาทั้งด้าน 100% เกรดที่ 1 ชนิดทาภายนอก	1,217	ตร.ม.	59.00	71,785.00	34.00	41,368.00	113,153.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% เกรดที่ 2 ชนิดทาภายใน (ทาฝ้า)	1,574	ตร.ม.	43.00	67,682.00	30.00	47,220.00	114,902.00	
	- สีนํ้ามันทาไม้	193	ตร.ม.	75.00	14,453.00	38.00	7,323.00	21,776.00	
	<b>รวมงานข้อ 2.8</b>							<b>441,935.00</b>	
2.9	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ระบบกำจัดปลวก	1,320	ตร.ม.	160.00	211,200.00	-	-	211,200.00	
	- ม้านั่ง ค.ส.ล. ทำผิวหินขัดกับที่	5	ม.	950.00	4,845.00	-	-	4,845.00	
	- บัวปูนปั้นผิวทรายล้างขนาด 0.10 ม. (รอบหน้าต่าง)	626	ม.	325.00	203,580.00	-	-	203,580.00	
	- บัวปูนปั้นผิวทรายล้างขนาด 0.15 ม. (ประตู 1)	28	ม.	350.00	9,940.00	-	-	9,940.00	
	<b>รวมงานข้อ 2.9</b>							<b>429,565.00</b>	

ยุติพงษ์

ราคากลาง - 62095 ที่ว่าการอำเภอ2ชั้น กรมการปกครอง 13-12-2564