

รายการ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่
 ประมาณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบเมนไฟฟ้าแรงต่ำหลังหม้อแปลงไฟฟ้า								
	1.1 ตู้ MDB สำหรับหม้อแปลง 100KVA	1	ตัว	80,000.00		5,000.00		85,000.00	
	3phase 4 สาย22KV/24KV33KV พร้อมเมน 160A								
	1.2 สายเมน THW-A # 95 sqmm	400	เมตร	120.00		15.00		54,000.00	
	1.3 แร็ค 7 ช่อง พร้อมคูถ์ถั่ว + อุปกรณ์ยึด	10	ชุด	550.00		100.00		6,500.00	
	1.4 ฟรื่อร์มินขนาด #95	36	ตัว	200.00				7,200.00	
	1.5 ทงปลา อุปกรณ์ต่อเชื่อม อุปกรณ์ติดตั้ง	1	งาน	1,500.00		500.00		2,000.00	
	1.6 cable ladder 20 ซม.	4	เส้น	1,200.00		90.00		5,160.00	
	รวม								
	งานระบบเมนไฟฟ้าแรงต่ำหลังหม้อแปลงไฟฟ้า							159,860.00	
2	งานระบบตู้ควบคุมไฟฟ้าย่อย								
	2.1 ตู้ center load 3phase พร้อมเมน+ลูกเซอร์กิต 24 ช่อง	2	ตัว	14,250.00		1,500.00		31,500.00	
	2.2 ตู้ center load 1phase พร้อมเมน+ลูกเซอร์กิต 6 ช่อง	1	ตัว	3,500.00		500.00		4,000.00	
	2.3 สายเมน THW #25 sqmm	100	เมตร	88.00		25.00		11,300.00	
	2.4 สายเมน THW #16 sqmm	30	เมตร	56.00		20.00		2,280.00	
	2.5 ทงปลา อุปกรณ์ต่อเชื่อม อุปกรณ์ติดตั้ง	1	งาน	1,500.00		500.00		2,000.00	
	2.6 รางสายเวย์ 2x4	5	ท่อน	500.00		72.00		2,860.00	
	รวม								
	งานระบบตู้ควบคุมไฟฟ้าย่อย							53,940.00	
3	งานระบบไฟฟ้าควบคุมพัลลวม								
	3.3 ระบบไฟฟ้าของพัลลวม ชั้นล่าง	12	เครื่อง	565.00		186.00		9,012.00	
	รวม								
	งานระบบไฟฟ้าควบคุมพัลลวม							9,012.00	