

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครอง อำเภอหางดง

โครงการ ก่อสร้างผนังกันตลิ่งฟุ้งตัวที่คว่ำ

ประเภท งานสะพานและท่อเหลี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง ลำน้ำแม่ท่าช้าง จุดดำเนินการที่ 3 บ้านศาลาม.2 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	- ก่อสร้างผนังกันตลิ่งฟุ้ง	1,096,900.00	1.2782	1,402,057.58	เงื่อนไข
					เงินล่วงหน้าจ่าย.....0 %
					เงินประกันผลงานหัก...0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้.....6 %
					ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,402,057.58	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง			1,402,000.00	
	ตัวอักษร หนึ่งล้านสี่แสนสองพันบาทถ้วน				


ความยาวผนังกันตลิ่งฟุ้งตัวที่คว่ำ ทั้งหมด 142.00 เมตร

คิดความยาวเฉลี่ยเป็นจำนวนเงินประมาณ 9,873.24 บาท / เมตร

กำหนดให้ระยะเวลาในการก่อสร้างจำนวน 120 วัน

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 193 /2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562

ได้คำนวณตรวจสอบและเห็นชอบราคากลางนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรม
(นางไพรวรรณ ภาไฉตี)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายรุ่งโรจน์ สิงห์ไทรราช)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวิทยา คำปวน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังรูปตัววีที่คว่ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง ลำน้ำแม่ท่าช้าง จุดดำเนินการที่ 3 บ้านศาลา ม.2 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่


ปริมาณงาน ขนาดฐานกว้าง 1.65 เมตร ยาวรวม 142.00 เมตร ความสูงรวมฐาน 3.90 เมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานดินขุด	937.20	ลบ.ม.	-	-	148.00	138,705.60	138,705.60
2	ทรายรองพื้น	11.72	ลบ.ม.	642.53	7,527.18	91.00	1,066.07	8,593.25
3	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	11.72	ลบ.ม.	1,398.36	16,381.79	398.00	4,662.57	21,044.36
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	211.58	ลบ.ม.	1,621.35	343,045.23	498.00	105,366.84	448,412.07
5	งานเหล็กเสริม							
	-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 O 6 มม.	2196.46	กก.	20.44	44,902.13	4.10	9,005.47	53,907.60
	-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 O 9 มม.	1343.75	กก.	21.17	28,444.72	4.10	5,509.36	33,954.08
	-เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD 40 O 12 มม.	2759.49	กก.	19.38	53,486.32	3.30	9,106.30	62,592.62
	-ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 มม. (เบอร์ 18)	157.49	กก.	30.37	4,783.04	-	-	4,783.04
6	งานไม้แบบ	1121.00	ตร.ม.	-	-	133.00	149,093.00	149,093.00
	-ค่าไม้แบบไม้กระบาก/ไม้ยาง (คิด 25%)	280.45	ลบ.ฟ.	467.29	131,051.48	-	-	131,051.48
	-ไม้คร่าว	84.06	ลบ.ฟ.	448.60	37,711.11	-	-	37,711.11
	-ไม้ค้ำยันไม้แบบ	84.06	ตัน	50.00	4,203.20	-	-	4,203.20
	-ตะปู	70.01	กก.	37.38	2,616.82	-	-	2,616.82
7	ท่อ PVC Ø 1 นิ้ว	5.00	ท่อน	60.75	303.75	5.00	25.00	328.75
								1,096,996.98
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							1,096,900.00

ลงชื่อ..........ประมาณการ
(นายวิทยา คำปวน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ตรวจ
(นายรุ่งโรจน์ สิงห์โทราช)
ผู้อำนวยการกองช่าง

*ใช้ราคาสำนักัดขึ้นเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ www.price.moc.go.th/ ประจำเดือน เมษายน 2562