

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงานอาคาร

ชื่อ โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครคืนแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเต็ม)

ปริมาณงาน กว้าง 9.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอค้อเข้ท่า หมู่ที่ 3 ตำบลท่าค้อ อำเภอค้อเข้ท่า จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ว่าการอำเภอค้อเข้ท่า ตำบลท่าค้อ อำเภอค้อเข้ท่า จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S 59047 , AR 59232 , SN 60077 , EE 58254

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ประมาณราคาโดย นายชนกฤต วงศ์สุริยะ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	สรุปงานก่อสร้าง									
	หมวดงาน โครงสร้าง		รวม					1,045,151.21		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม					1,304,673.39		
	หมวดงานระบบสุขาภิบาล		รวม					147,635.41		
	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม					64,697.40		
	งานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามแบบและรายการ		ลบ.ม.					3,500.00		
	รวมทั้งสิ้น								2,565,657.41	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงานอาคาร

ข้อโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครคืนแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

ปริมาณงาน กว้าง 9.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอคอกยแต่่า หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคอ อำเภอคอกยแต่่า จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ว่าการอำเภอคอกยแต่่า ตำบลท่าเคอ อำเภอคอกยแต่่า จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S 59047 , AR 59232 , SN 60077 , EE 58254

คำนวณราคาตามเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ประมาณราคาโดย นายธนภฤต วงศ์สุยะ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	หมวดงานโครงสร้าง เจาะสำรวจดิน	จุด	จุด	-	-	15,000.00	30,000.00	30,000.00	ราคาพาณิชย์	
		เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22*0.22*12 ม.	43.00	ท่อน	3,840.00	165,120.00	0.00	-	165,120.00	จังหวัด
		ค่าแรงตอกเสาเข็ม	43.00	ท่อน	-	-	800.00	34,400.00	34,400.00	เชียงใหม่
		ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม ไม่มีเหล็ก Dowel Bar	43.00	ท่อน	-	-	200.00	8,600.00	8,600.00	เดือน เมษายน
		ดินบุด	37.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	5,254.00	5,254.00	2567
		ทรายถม	1.00	ลบ.ม.	373.83	373.83	112.00	112.00	485.83	นอกจากนี้
		คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 180กก./ตร.ซม.	1.00	ลบ.ม.	1,827.10	1,827.10	519.00	519.00	2,346.10	ราคาท้องถิ่น
		คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240กก./ตร.ซม.	55.00	ลบ.ม.	1,934.58	106,401.90	519.00	28,545.00	134,946.90	
		ไม้แบบ(100%)	404.00	ตร.ม.	-	-	139.00	56,156.00	56,156.00	
		ไม้แบบ(30%)	121.20	ตร.ม.	467.29	56,635.55	0.00	-	56,635.55	
เครื่อรัดแบบ	121.00	ลบ.พ.	614.30	74,330.30	0.00	-	74,330.30			
	เสาเข็ม ขนาด 3*3.00 ม.	233.00	ต้น	40.00	9,320.00	0.00	-	9,320.00		
	ยกยอดไป							577,594.68		

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงานอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครพัฒนาชนบท (แบบฐานรากเข็ม)

ปริมาณงาน กว้าง 9.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอคอยเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคอ อำเภอคอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ว่าการอำเภอคอยเต่า ตำบลท่าเคอ อำเภอคอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S 59047 , AR 59232 , SN 60077 , BE 58254

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ประมาณราคาโดย นายชนกฤต วงศ์สุยะ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ยกยอดมา	ตะปู	101.00	กก.	58.88	5,946.88	0.00	-	577,594.68	
	เหล็กเส้นกลมผิวรียบ SR24 ยาว 10.00 ม.ศก. 6 มม.	0.67	ตัน	21,472.43	14,386.53	0.00	-	14,386.53	
	เหล็กเส้นกลมผิวรียบ SR24 ยาว 10.00 ม.ศก. 9 มม.	0.24	ตัน	20,882.80	5,011.87	0.00	-	5,011.87	
	เหล็กเส้นกลมผิวรียบ SD 40 ยาว 10.00 ม.ศก. 12 มม.	0.98	ตัน	20,257.48	19,751.04	0.00	-	19,751.04	
	เหล็กเส้นกลมผิวรียบ SD 40 ยาว 10.00 ม.ศก. 16 มม.	2.38	ตัน	20,145.79	47,946.98	0.00	-	47,946.98	
	เหล็กเส้นกลมผิวรียบ SD 40 ยาว 10.00 ม.ศก. 20 มม.	1.16	ตัน	20,110.28	23,327.92	0.00	-	23,327.92	
	เหล็กเส้นกลมผิวรียบ SD 40 ยาว 10.00 ม.ศก. 25 มม.	0.55	ตัน	20,119.63	11,065.80	0.00	-	11,065.80	
	ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 มม.(เบอร์ 18)	178.00	กก.	34.42	6,126.76	0.00	-	6,126.76	
	ค่าแรงผูกเหล็ก	5.98	ตัน	-	-	3,600.00	21,528.00	21,528.00	
	พื้นที่สำเร็จรูป SOLID PLANK หน้า 5 ซม. (รับ นน.350กก./ตร.ม.)	90.00	ตร.ม.	326.00	29,340.00	64.00	5,760.00	35,100.00	
ยกยอดไป	185.00	ตร.ม.	275.00	50,875.00	25.00	4,625.00	55,500.00		
								823,286.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงานอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครศึกษาตึนมคธน ขนาคเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

ปริมาณงาน กว้าง 9.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอคองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเตื่อ อำเภอคองเต่า จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ว่าการอำเภอคองเต่า ตำบลท่าเตื่อ อำเภอคองเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S 59047 , AR 59232 , SN 60077 , EE 58254

คำนวณราคาตามเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ประมาณราคาโดย นายชนกฤต วงศ์สุริยะ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	เหล็กขึงหน้า ขนาด 5 ซม. WIRE MESH ศก. 4 มม. @ 0.20*0.20 ม.	185.00	ตร.ม.	135.00	24,975.00	29.00	5,365.00	823,286.46	
	ค่าแรงทากอนกรีต	18.25	ตร.ม.	-	-	519.00	9,471.75	30,340.00	
	งานเหล็กรูปพรรณ							9,471.75	
	เหล็ก ก ล่อง 125*125*3.2 มม.	2.00	ท่อน	1,200.00	2,400.00	0.00	-	2,400.00	
	เหล็กตัว C 125*65*6*8 มม.	5.00	ท่อน	3,290.00	16,450.00	0.00	-	16,450.00	
	เหล็กตัว C 100*50*20*3.2 มม.	97.00	ท่อน	1,150.00	111,550.00	0.00	-	111,550.00	
	PL 10 มม.	24.00	กก.	45.00	1,080.00	0.00	-	1,080.00	
	BOLT ศก. 12 มม. ยาว 0.20 ม.	24.00	อัน	30.00	720.00	0.00	-	720.00	
	สีกินสนิม	201.00	ตร.ม.	38.00	7,638.00	35.00	7,035.00	14,673.00	
	ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	3,518.00	กก.	-	-	10.00	35,180.00	35,180.00	
	รวมงานโครงสร้าง							1,045,151.21	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงานอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสาศึกษาคืนคนชนบทเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

ปริมาณงาน กว้าง 9.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอค้อยเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเตย อําเภอค้อยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ว่าการอำเภอค้อยเต่า ตำบลท่าเตย อําเภอค้อยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S 59047 , AR 59232 , SN 60077 , BE 58254

คำนวณราคาตามเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ประมาณราคาโดย นายธนฤต วงศ์สุยะ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา		รวม				95,359.40		
	งานฝ้าเพดาน		รวม				168,320.83		
	งานผนังและตกแต่ง		รวม				335,980.92		
	งานพื้นและตกแต่ง		รวม				112,331.40		
	งานประตูและหน้าต่าง		รวม				206,550.00		
	งานบันได		รวม				63,504.16		
	งานทาสี		รวม				92,070.68		
	งานแป้นเตล็ด		รวม				230,556.00		
รวมงานสถาปัตยกรรม								1,304,673.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงานอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครศึกษาคืนแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

ปริมาณงาน กว้าง 9.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอค้อยเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเตี๋ย อำเภอค้อยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ว่าการอำเภอค้อยเต่า ตำบลท่าเตี๋ย อำเภอค้อยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S 59047 , AR 59232 , SN 60077 , EE 58254

คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ประมาณราคาโดย นายชนกฤต วงศ์สุยะ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
2.1	งานหลังคา									
	กระเบื้องลอนคู่(สีซีเมนต์) หนา 5 มม.	720.00	แผ่น	50.94	36,676.80	0.00	-	36,676.80		
	ครอปรับมุม	103.00	แผ่น	45.00	4,635.00	0.00	-	4,635.00		
	ครอป โคงตะเข็บรับมุม	135.00	แผ่น	65.00	8,775.00	0.00	-	8,775.00		
	ครอปข้าง	20.00	แผ่น	37.38	747.60	0.00	-	747.60		
	ครอปปิดจั่วรับมุม	4.00	แผ่น	45.00	180.00	0.00	-	180.00		
	ครอปโคงปิดปลาย	5.00	แผ่น	65.00	325.00	0.00	-	325.00		
	เชิงชายและทับเชิงชาย ไม้เทียม 1"*4"+1"*8" ยาว 3.00 ม.	27.00	แผ่น	350.00	9,450.00	0.00	-	9,450.00		
	ตะเข็บรางน้ำสแตนเลส	6.50	ม.	200.00	1,300.00	0.00	-	1,300.00		
	แผ่นปิดกนก PVC สำเร็จรูป	71.00	ม.	20.00	1,420.00	0.00	-	1,420.00		
แผ่นปิดรอยต่อ	23.00	กล่อง	250.00	5,750.00	0.00	-	5,750.00			
ชุดติดตั้งครอป โคง	15.00	ชุด	45.00	675.00	0.00	-	675.00			
ตะปูเกลียวกระเบื้องปลายส่วาน 100 มม. (100 ชิ้น/กล่อง)	900.00	อัน	5.00	4,500.00	0.00	-	4,500.00			
ยกยอดไป									74,434.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงานอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครกิตติมศักดิ์ (แบบฐานรากเข็ม)

ปริมาณงาน กว้าง 9.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอคอยเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคอ อำเภอคอยเต่า จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ว่าการอำเภอคอยเต่า ตำบลท่าเคอ อำเภอคอยเต่า จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ S 59047 , AR 59232 , SN 60077 , EE 58254

คำนวณราคาตามเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ประมาณราคาโดย นายชนกฤต วงศ์สุยะ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	ค่าแรงติดตั้งครอมสันและตะเข้สตัน	45.00	ม.	0.00	-	55.00	2,475.00	74,434.40	
	ค่าแรงมุงหลังคา	309.00	ตร.ม.	-	-	50.00	15,450.00	2,475.00	
	เก็ลลัดไม้เนื้อแข็งระบายอากาศ+มุงลวดกั้นแมลง	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	0.00	-	3,000.00	
	รวมงานหลังคา							95,359.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงานอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครคืนแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

ปริมาณงาน กว้าง 9.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอค้อเข่า หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเค่อ อำเภอค้อเข่า จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ว่าการอำเภอค้อเข่า ตำบลท่าเค่อ อำเภอค้อเข่า จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ S 59047 , AR 59232 , SN 60077 ,EE 58254

คำนวณราคาตามเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ประมาณราคาโดย นายธนภฤต วงศ์สุยะ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	งานผู้เฝ้าตาน	๗1	ผู้เฝ้าปรึชบ	227.00	๑๑,๗๔๙.๐๐	๘๗.๐๐	๑๙,๗๔๙.๐๐	๓๙,๔๙๘.๐๐	
		๗๒	ผู้เฝ้าไปชมบอรด์ หน้า ๑ มม. โครงงตลับ T-BAR @ 0.60*0.60 ม.	91.00	๑๑,๓๒๓.๔๐	๑๕๗.๔๐	๕๒.๐๐	๑๙,๐๕๕.๔๐	
		๗๓	ผู้เฝ้าไม่ระแนงลำกรูรูป ขนาด 3" ตีวันร่อง 1 ซม. ภายในกรุตาข่ายกันแมลง โครงงคร่าเหล็ก	120.00	๕๘,๒๐๐.๐๐	๔๘๕.๐๐	๑๖๗.๐๐	๗๘,๒๔๐.๐๐	
	จำนวนป้องกันควมร้อนในแก้ว หน้า 3" มีฟอยล์หุ้มทุกด้าน	91.00	๑๑,๔๙๘.๗๖	๑๒๖.๓๖	๒๕.๐๐	๑๓,๗๗๓.๗๖			
	งานทาตีเฟตตาน	227.00	๑๑,๓๖๓.๖๗	๔๘.๒๑	๑๐,๙๔๓.๖๗	๓๐.๐๐	๖,๘๑๐.๐๐	๑๗,๗๕๓.๖๗	
รวมงานผู้เฝ้าตาน								168,320.83	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงานอาคาร

ข้อโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครดับเพลิง (แบบฐานรากเข็ม)

ปริมาณงาน กว้าง 9.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอคอยเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเตื่อ อำเภอคอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ว่าการอำเภอคอยเต่า ตำบลท่าเตื่อ อำเภอคอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S 59047 , AR 59232 , SN 60077 , BE 58254

คำนวณราคาตามเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ประมาณราคาโดย นายชนกฤต วงศ์สุยะ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังและงานตกแต่ง ผนังก่ออิฐมวลเบื้อครึ่งแผ่น เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10*0.10 ม. ฉาบเรียบปูนเรียบ ฉาบเรียบโครงสร้าง ผนังทาสีทราายต่าง บัวปูนปั้นวงกบหน้าต่าง ขนาด 0.10*0.10 ม. บัวปูนปั้นหัวเสา ขนาด 0.10*0.17 ม. รางวัลงานผนังและงานตกแต่ง	225.00	ตร.ม.	464.00	104,400.00	94.00	21,150.00	125,550.00	
		146.00	ม.	108.00	15,768.00	46.00	6,716.00	22,484.00	
		450.00	ตร.ม.	87.62	39,429.00	87.00	39,150.00	78,579.00	
		48.00	ตร.ม.	87.62	4,205.76	105.00	5,040.00	9,245.76	
		138.00	ตร.ม.	553.32	76,358.16	128.00	17,664.00	94,022.16	
		48.00	ม.	55.00	2,640.00	60.00	2,880.00	5,520.00	
		4.00	ม.	65.00	260.00	80.00	320.00	580.00	
2.4	งานพื้นและตกแต่ง พ1 พื้นซีเมนต์ขัดหยาบ พ2 พื้นทำผิวหินขัดกับที่ แบ่งชั้น	227.00	ตร.ม.	-	-	30.00	6,810.00	6,810.00	
		180.00	ตร.ม.	425.23	76,541.40	161.00	28,980.00	105,521.40	
รวมงานพื้นและตกแต่ง							112,331.40		

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงานอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสาศึกษาคืนคนชนบทเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

ปริมาณงาน กว้าง 9.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอค้อยเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเตี้อ อำเภอค้อยเต่า จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ว่าการอำเภอค้อยเต่า ตำบลท่าเตี้อ อำเภอค้อยเต่า จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ S 59047, AR 59232, SN 60077, BE 58254

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ประมาณราคาโดย นายธนกฤต วงศ์สุยะ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
2.5	งานประตูหน้าต่าง	ป1 (เหล็ก)	1.00	ชุด	14,500.00	14,500.00	0.00	-	14,500.00	
		ป2 (ไม้เนื้อแข็ง)	1.00	ชุด	6,250.00	6,250.00	0.00	-	6,250.00	
		ป3 (ไม้เนื้อแข็ง)	2.00	ชุด	11,300.00	22,600.00	0.00	-	22,600.00	
		ป4 (ลาวตาขายขมเป็ยกปูน)	1.00	ชุด	3,080.00	3,080.00	0.00	-	3,080.00	
		น1 (อลูมิเนียม)	22.00	ชุด	7,135.00	156,970.00	0.00	-	156,970.00	
2.6	รวมงานประตูหน้าต่าง งานบันได	น2 (ลาวตาขายขมเป็ยกปูน)	1.00	ชุด	3,150.00	3,150.00	0.00	-	3,150.00	
		บันได ST-1 (ชาย-ขวา)								
		ชนบันได ลูกตั้ง-นอน ฝักรวดล้าง	35.00	ม.	553.32	19,366.20	99.00	3,465.00	22,831.20	
		ขมกปูน ฝักระร่อง	35.00	ม.	-	-	130.00	130.00	130.00	
	พื้นชายูปักฝักรวดล้าง	3.00	ตร.ม.	553.32	1,659.96	161.00	483.00	2,142.96		
	ราวจับบันได ก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูน ฝักรวดล้าง	15.00	ม.	2,560.00	38,400.00	0.00	-	38,400.00		
	รวมงานบันได							63,504.16		

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงานอาคาร

ข้อโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครคืนแผ่นดิน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

ปริมาณงาน กว้าง 9.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอตอขยเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเตี๋ย อำเภอตอขยเต่า จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ว่าการอำเภอตอขยเต่า ตำบลท่าเตี๋ย อำเภอตอขยเต่า จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ S 59047 , AR 59232 , SN 60077 ,EE 58254

คำนวณราคาตามเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ประมาณราคาโดย นายชนกฤต วงศ์สุริยะ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
2.7	งานตี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดกึ่งเงางามด้าน ทาภายนอก สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดกึ่งเงางามด้าน ทาภายใน สีน้ำมันทาไม้ รวมงานสี	248.00	ตร.ม.	57.71	14,312.08	31.00	7,688.00	22,000.08		
		719.00	ตร.ม.	58.36	41,960.84	30.00	21,570.00	63,530.84		
		36.00	ตร.ม.	136.66	4,919.76	45.00	1,620.00	6,539.76		
									92,070.68	
2.8	ระบบกักจับปลวก PVC ป้ายชื่อหน้าห้อง งานห้องอาูฐ ผนังเหล็ก DB ศก. 16@0.15 ม. กรุลวดตาข่ายขมมเกลียวปูน ขนาด 2" โครงเหล็กกล่อง ขนาด 2"*2* ทาสีน้ำมัน ฝ้าเพดานเหล็ก DB ศก. 16@0.15 ม. กรุลวดตาข่ายขมมเกลียวปูน ขนาด 2" โครงเหล็กกล่อง ขนาด 2"*2* ทาสีน้ำมัน	138.00	ตร.ม.	1,100.00	151,800.00	0.00	-	151,800.00		
		4.00	ชุด	500.00	2,000.00	0.00	-	2,000.00		
		31.00	ตร.ม.	1,100.00	34,100.00	138.00	4,278.00	38,378.00		
		31.00	ตร.ม.	1,100.00	34,100.00	138.00	4,278.00	38,378.00		
รวมงานไม้ตกแต่ง								230,556.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงานอาคาร

ข้อโครงการก่อสร้างห้องเรียนอเนกประสงค์ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

ปริมาณงาน กว้าง 9.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่เกินกว่า 190.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอคอยเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเตื่อ อำเภอคอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ว่าการอำเภอคอยเต่า ตำบลท่าเตื่อ อำเภอคอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S 59047 , AR 59232 , SN 60077 , EE 58254

คำนวณราคาตกลงเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ประมาณราคาโดย นายธนกฤต วงศ์สุยะ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	70.00	ม.	1,200.00	84,000.00	451.00	31,570.00	115,570.00		
		บ่อพัก คสล.	2.00	บ่อ	3,778.00	7,556.00	1,196.70	2,393.41	9,949.41	
		ท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 ม.	20.00	ม.	764.33	15,286.60	181.47	3,629.40	18,916.00	
		ถังดับเพลิงเคมี 6A-20B (มอก.332) ขนาด 15 ปอนด์	2.00	ถัง	1,400.00	2,800.00	200.00	400.00	3,200.00	
รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล								147,635.41		

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงานอาคาร

ข้อโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสาศึกษาคืนแดน ขนาคเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

ปริมาณงาน กว้าง 9.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอคอยเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคอ อำเภอคอยเต่า จังหวัดนียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ว่าการอำเภอคอยเต่า ตำบลท่าเคอ อำเภอคอยเต่า จังหวัดนียงใหม่

แบบเลขที่ S 59047 , AR 59232 , SN 60077 , EE 58254

คำนวณราคาตามเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ประมาณราคาโดย นายชนกฤต วงศ์สุยะ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณ		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
		4.1 แผงวงจรย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์		รวม			13,818.00	
		4.2 ท่อร้อยสาย		รวม			2,674.00	
		4.3 สายไฟฟ้า		รวม			11,360.40	
		4.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์		รวม			31,775.00	
	4.5 สวิตช์และเต้ารับ		รวม			5,070.00		
รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						64,697.40		

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงานอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครยามเฝ้าหน้าตึก (แบบฐานรากเข็ม)

ปริมาณงาน กว้าง 9.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอคอยเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอคอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ว่าการอำเภอคอยเต่า ตำบลท่าเดื่อ อำเภอคอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S 59047 , AR 59232 , SN 60077 , EE 58254

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ประมาณราคาโดย นายธนภฤต วงศ์สุยะ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.1	แผงวงจรย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ CONSUMER UNIT 12 CIRCUIT 80AT V2P 10 Ka MINIATURE 16AT 1P IC 6kA (RCBO) MINIATURE 16AT 1P IC 6kA รวมแผงวงจรย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ ย่อยสายไฟ	1.00	ชุด	4,590.00	4,590.00	750.00	750.00	5,340.00	
		3.00	ชุด	2,340.00	7,020.00	36.00	108.00	7,128.00	
		6.00	ชุด	189.00	1,134.00	36.00	216.00	1,350.00	
		6.00	ท่อน	45.00	270.00	13.50	81.00	351.00	
		20.00	ท่อน	50.00	1,000.00	15.00	15.00	1,015.00	
		1.00	พวง	1,000.00	1,000.00	308.00	308.00	1,308.00	
4.3	รวมท่อร้อยสายไฟ สายไฟฟ้า	46.00	ม.	18.00	828.00	5.40	248.40	1,076.40	
		998.00	ม.	8.50	8,483.00	0.00	-	8,483.00	
		1.00	พวง	1,400.00	1,400.00	401.00	401.00	1,801.00	
รวมสายไฟ								11,360.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงานอาคาร

ข้อโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครยามเฝ้าคน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

ปริมาณงาน กว้าง 9.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอค้อยเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเตื่อ อำเภอค้อยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ว่าการอำเภอค้อยเต่า ตำบลท่าเตื่อ อำเภอค้อยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ S 59047 , AR 59232 , SN 60077 ,EE 58254

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ประมาณราคาโดย นายธนกฤต วงศ์สุริยะ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.4	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์	17.00	ชุด	420.00	7,140.00	115.00	1,955.00	9,095.00	
	ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100-125 มม.	8.00	ชุด	520.00	4,160.00	115.00	920.00	5,080.00	
	หลอด LED BLUD ขั้ว E27 ขนาด 7 W 600 ลูเมน ให้แสง ระบบ COO WHITE ติดฝ้าเพดาน	8.00	ชุด	2,050.00	16,400.00	150.00	1,200.00	17,600.00	
	ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ตะแกรงอลูมิเนียม ขนาด 0.30*1.20 ม. พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า 87% (ตะแกรงมีขอบอลูมิเนียมอบสีรอบตัว)								
	หลอด LED BLUD ขั้ว E27 ขนาด 7 W 600 ลูเมน ให้แสง ระบบ COO WHITE 2*1600 ลูเมน ติดฝ้าเพดาน								
รวมดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								31,775.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงานอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครศึกษาเด็ก (แบบบูรณาการเต็ม)

ปริมาณงาน กว้าง 9.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอค้อยเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเตี๋ย อำเภอค้อยเต่า จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ว่าการอำเภอค้อยเต่า ตำบลท่าเตี๋ย อำเภอค้อยเต่า จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ S 59047 , AR 59232 , SN 60077 , EE 58254

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ประมาณราคาโดย นายธนภฤต วงศ์สุยะ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.5	สวิตช์และเต้ารับ สวิตช์เดี่ยว 16 A , 250V พร้อมฝาครอบพลาสติก เต้ารับ ไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250 V พร้อมฝาครอบพลาสติก	12.00	ชุด	65.00	780.00	19.50	234.00	1,014.00	
		26.00	ชุด	120.00	3,120.00	36.00	936.00	4,056.00	
รวมงานสวิตช์และเต้ารับ								5,070.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงานอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครคืนแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

ปริมาณงาน กว้าง 9.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร


สถานที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอคอยเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคอ อำเภอคอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่


หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ว่าการอำเภอคอยเต่า ตำบลท่าเคอ อำเภอคอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่


แบบเลขที่ S 59047 , AR 59232 , SN 60077 , EE 58254


คำนวณราคาจากเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ประมาณราคาโดย นายชนกฤต วงศ์สุยะ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานอื่นๆ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	0.00	-	-	
	รวมงานอื่นๆ	1.00	ป้าย	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	

ลงชื่อ  ประมวลราคา
(นายชนกฤต วงศ์สุยะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายพิชญ์พงษ์ วงศ์สุวรรณ)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปลัดชำนาญการ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชกฤต วงศ์สุยะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวดาวรัตน์ ไถแก้ว)
พนักงานราชการ