

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่มาวซี้เหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๓๑,๙๗๐.๓๓ บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบสามสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายสรพงศ์ เตลวะวานิช ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายทศพร พุ่มเจริญ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ
  - ๖.๓ นายธีระวัช สายนำพล นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ม่อนปิ่น กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง: ก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 ผิวจราจรขนาดความกว้าง 1.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร  
 ลงดินให้ต่ำกว่าเฉลี่ยข้างละ 0.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร  
 หรือวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากลิ้นราง ขนาด ศก. 0.80 เมตร จำนวน 0 ท่อน  
 และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากลิ้นราง ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 0 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง: ถนนสายหมู่ 1 บ้านแม่มาวซีเหล็ก-หมู่ 1 บ้านหนองหนึ่ง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
 ฝ่ายประมาณราคา: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป๋อ  
 ประมาณการโดย: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย x $F_N$	ราคากลาง	
1	งานดิน (EARTHWORK) (2)								
1.1	งานขุดบ่อกว้างและขุดตอ	ตร.ม. SQ.M.	-	3.76	0.00	1.3642	5.13	0.00	
1.2	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ตร.ม. SQ.M.	170.00	60.73	10,324.10	1.3642	82.85	14,084.50	
1.3	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม. CU.M.	345.00	185.70	64,066.50	1.3642	253.33	87,398.85	
2	งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) (3)								
2.1	งานไหล่ทาง (SHOULDER) (3.3) งานไหล่ทาง (ดินถม) (3.3(1))	ลบ.ม. CU.M.	-	144.22	0.00	1.3642	196.74	0.00	
2.2	งานรองพื้นทางวัสดุผสม (ลูกรัง) หนา 0.00 ม. งานรองพื้นทางวัสดุผสม (ลูกรัง)	ลบ.ม. CU.M.	-	232.75	0.00	1.3642	317.52	0.00	
2.3	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) (3.4) 2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (3.4(1))	ลบ.ม. CU.M.	22.50	550.79	12,392.78	1.3642	751.39	16,906.28	
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES) (4)								
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (4.9) 3.1(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (4.9(1))	ตร.ม. SQ.M.	450.00	494.96	222,732.00	1.3642	675.22	303,849.00	
3.1(2)	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (4.9(3))	ม. M.	45.00	158.53	7,133.70	1.3642	216.26	9,731.70	
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาด ศก. 0.80 ม. ขนาด ศก. 0.60 ม.	-	0.00	0.00	1.3642	0.00	0.00	
TOTAL								316,649.08	431,970.33

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เฉลี่ยราคา ประมาณ 1,439,901.10 บาท / กิโลเมตร  
 อนุมัติโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เฉลี่ยราคา ประมาณ 959.93 บาท / ตารางเมตร  
 วันที่พิจารณา วันถัดไป 60 วัน  
 อนุมัติโดย หัวหน้างาน  
 อนุมัติโดย หัวหน้างาน  
 อนุมัติโดย หัวหน้างาน

- ① ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้าง (ROAD WORKS)
- ② ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE PILE BOX CULVERT )
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)


=	316,649.08
=	0.00
=	0.00


- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างงานทาง (ROAD WORKS)
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)


=	1,3642
=	0.0000

- ⑥ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS) =  $1 + (3) \times (1) \times (4) + (2) \times (5)$
- ⑦ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F<sub>N</sub> ROAD WORKS) = 4 X 6
- ⑧ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F<sub>N</sub> BRIDGE WORKS) = 5 X 6

=	1,0000
=	1,3642
=	0.0000

ลงชื่อ  (นายสรพงษ์ เตละวานิช) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  (นายทศพร ฟูมเจริญ) ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ  (นายธีระวัช สายนำพล) กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ม่อนปิ่น